

PRZEDMIAR ROBÓT:

Inwestor:

Adres:

Regon:

NIP:

Nazwa budowy:

Adres budowy:

Obiekt:

Rodzaj robót:

Wpis do rejestru zabytków pod nr:

Podstawa opracowania:

Data sporządzenia opracowania:

Waluta:

PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA
P.W. Wniebowzięcia NMP
 ul. Kościelna 2, 33-380 Krynica-Zdrój
 tel. /0-18/ 471 23 88, 471 50 05
 NIP: 734286886

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Kościelna 2, 33-380 Krynica-Zdrój

040062783

734-286-88-86

Kościół Parkowy Kaplica na Dietlówce w Krynicy-Zdroju

Park Zdrojowy dz 1920 obręb Krynica-Zdrój

Kościół Parkowy "Kaplica na Dietlówce" w Krynicy-Zdroju

roboty remontowe i konserwatorskie

A-413

KNR 1901 01-13

08.07.2024

PLN

		Nazwa zamówienia: Konserwacja Kościółka Parkowego „Kaplica na Dietlówce” w Krynicy-Zdroju. Opis przedmiotu zamówienia: Prace projektowe, remontowe i konserwatorskie "Kaplica na Dietlówce" w Krynicy-Zdroju						
A. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU I ZALECENIA:								
1		Fundamenty, podmurówka – stan dobry. Zakres prac: oczyszczenie kamienia, uzupełnienie brakujących elementów oraz impregnacja kamienia						
2		Ściany – stan średni. Zakres prac: konserwacja i impregnacja drewna oraz ewentualna wymiana pojedynczych elementów						
3		Dach – stan zły. Zakres prac: natychmiastowa wymiana połaci dachowej oraz częściowa wymiana drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z rekonstrukcją detali architektonicznych w postaci sygnaturek.						
4		Stolarka otworowa – stan średni. Zakres prac: rekonstrukcja względnie konserwacja i impregnacja stolarki otworowej – okna i drzwi z zachowaniem historycznego wyglądu stolarki.						
B. PRZEDMIAR ROBÓT:								
1		Powierzchnia wymienianego pokrycia dachu: 193,80 m ² (gont modrzewiowy łupany impregnowany 60 cm)						
2		Powierzchnia impregnacji: konstrukcja dachu: 193,80 m ² + zręb ściany: 185,99m ²						
3		Razem do impregnacji: 379,79 m ²						
4		Ilość wymiany elementów drewnianej konstrukcji drewnianej: 11,83 m ³						
C. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH:								
Lp	KNR	Opis prac architektoniczno-projektowych						
1	kalkulacja indywidualna	Sprządzenie oceny technicznej, programu konserwatorskiego, wykonanie inwentaracji oraz kompletu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia budowlanego						
D. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH:								
Lp	KNR	Opis robót remontowych	powierzch. m ²	objętość w m ³				
1	KNR 401/419/1	Ustawienie rusztowań. Prace zabezpieczające placu budowy oraz konstrukcji obiektu zgodnie z przepisami BHP oraz braku oddziaływania na środowisko.	185,99					
2	KNR 202/2101/2	Fundamenty, podmurówka – oczyszczenie kamienia, uzupełnienie brakujących elementów oraz impregnacja hydrofobowa kamienia.	64,32					
3	KNR 1901/426/8	Demontaż pokrycia dachowego z gontów	193,80					
4	KNR 1901/416/9	Demontaż sterczyn z sygnaturek - detale architektoniczne	2,00					
5	KNR 921/102/4	Uporządkowanie materiału rozbiórkowego	193,80					
6	KNR 2-02 0408-03	Wymiana skorodowanych biologicznie elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej (mułaty, słupy, płatwie, krokwie) o takich samych przekrojach i parametrach technicznych jak autentyczna więźba dachowa. Prace przewidują wykonanie impregnacji biologicznej i przeciwogniowej drewnianej konstrukcji.	193,80	8,78				
7	KNR 9-12 020303	Deskowanie i ofiolowanie membraną dachową połaci dachowej w sposób zapewniający prawidłową wentylację i dyfuzję konstrukcji obiektu zgodnie z dokumentacją projektową.	193,80					

8	KNR 0-18 2612-07	Wykonanie montażu impregnowanych łat dachowych o wymiarach 40x50mm w rozstawie 30cm. Montaż łat i kontrłat dachowych. Prace przewidują wykonanie impregnacji biologicznej i przeciwogniowej drewnianej konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową.	193,80	3,05				
9	KNR 1901/415/5	Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych z modrzewiowego gontu iglastego łupanego (ok. 60 cm) w układzie podwójnym, impregnowanego wg programu prac konserwatorskich. Drewno użyte do wyrobu gontów musi być dobrej jakości, nie powinno mieć sęków. Impregnacja gontu ma polegać na doprowadzeniu drewna impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trudno-zapalności wg klasy B-s2-d0 systemem wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz można stosować go wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.	193,80					
10	TZKNBK7/202/23	Montaż okien żaluzji w sygnaturkach dachowych zgodnie z dokumentacją projektową.	16,00					
11	TZKNBK7/202/23	Wymiana drewnianych sterczyn na sygnaturkach dachowych zgodnie z dokumentacją projektową.	2,00					
14	KNR/1139/3	Montaż instalacji odgromowej na dachu	23,30					
15	KNR 403/1205/3	Wykonanie pomiarów	2,00					
16	Ściany - Prace konserwatorskie i impregnacyjne – stan średni. Zakres prac konserwacja i impregnacje drewna wg zaleceń programu konserwatorskiego z częściową wymianą srodowanych elementów.		% powierzchni	powierzchn. m²				
18	KNR 1901/635/2	Dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i porosty środkiem do dezynfekcji	45	83,70				
19	KNR 1901/629/3	Dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby środkiem do dezynfekcji grzybów i pleśni	45	83,70				
20	KNR 1901/629/4	Dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby środkiem do dezynfekcji grzybów i pleśni	100	185,99				
21	KNR 1901/635/2	Dezynsekcja ścian z czynnymi żerowiskami owadów metodą malowania lub oprysku	100	185,99				
22	KNR 1901/635/2	Dezynsekcja metodą iniekcyjną miejsc o szczególnym nasileniu czynnych żerowisk	100	185,99				
23	KNR 1901/408/6	Flekowanie zniszczonych fragmentów drewna	20	37,20				
24	TZKNBK/5/401/7	Wymiana pojedynczych elementów ze względów konstrukcyjnych	35	65,10				
25	KNR 1901/635/2	Zabezpieczenie miejsc trudno dostępnych połączeń ciesielskich pod poszyciem dachowym, po jego odkryciu, przez zastosowanie środka w postaci sprasowanych soli na bazie boru	30	55,80				
26	KNR 401/629/2	Impregnacja biologiczna drewna środkiem penetrującym wewnątrz i na zewnątrz, wykazującym zdolność do migrowania i utrwalania się w drewnie, tworzącym warstwę hydrofobową przepuszczalną dla gazów-pary wodnej, nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do metali, na zewnątrz niewymywalnym	100	185,99				
27	KNR 401/631/1	Impregnacja biologiczna drewna środkiem penetrującym wewnątrz i na zewnątrz, wykazującym zdolność do migrowania i utrwalania się w drewnie, tworzącym warstwę hydrofobową przepuszczalną dla gazów-pary wodnej, nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do metali, na zewnątrz niewymywalnym	100	185,99				
28	KNR 401/631/1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, metodą malowania, polegające na doprowadzeniu drewna do stopnia trudno-zapalności wg klasy B-s2-d0	100	185,99				

		Stolarka otworowa prace konserwatorskie i impregnacyjne – stan średni. Zakres prac rekonstrukcja, konserwacja i impregnacja wg zaleceń programu konserwatorskiego drewna z częściową wymianą srodowanych elementów.	% powierzchni	powierzch. m ²					
29	KNR 401/908/1	Rekonstrukcja stolarki otworowej względnie konserwacja i impregnacja stolarki otworowej – okna i drzwi z zachowaniem historycznego wyglądu stolarki.	100	57,94					

**PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA
P.W. WNIĘBOWZIĘCIA NMP**
ul. Kościelna 2, 33-380 Krynica Zdrój
tel. /0-18/ 471 23 88, 471 50 05
NIP: 7342868886

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
Krynica Zdrój
PROKURATOR
ks. mgr Andrzej Liszka